

TÍTULO OPERACIÓN:	“PROYECTO DE MEJORAS DEL RAMAL DE CALASPARRA. RAMAL DE VALENTÍN (MU/VARIOS)”
CÓDIGO OPERACIÓN:	MCT_VALENTÍN_0722



Cofinanciado por
la Unión Europea



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO



Fondos Europeos



Mancomunidad de los Canales del Taibilla

LOCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN:			
Comunidad Autónoma:	Región de Murcia	Plazo de Ejecución:	9 meses
Provincia:	Murcia	Municipios:	Moratalla, Calasparra y Cehegín

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN:			
Coste total:	2.376.999,79 €		
Coste total subvencionable:	2.290.223,20 €		
Ayuda prevista:	1.168.013,83 €	Porcentaje de cofinanciación	60%

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN. OBJETIVOS Y RESULTADOS.

Se proyecta una nueva conducción de fundición dúctil DN 150 mm, clase C40, con una longitud de 5.285m, funcionamiento por gravedad y salvando un desnivel de 68 metros.

Parte de una arqueta existente en el ramal de Calasparra, propiedad de MCT y en la que está ubicado el contador "Valentín 3", así como dos válvulas reductoras de presión en serie.

Finaliza en el depósito existente de Valentín 1, dónde se ha ejecutado una arqueta de dimensiones suficientes para la ubicación de un contador.

La conexión al depósito se realiza mediante una pieza en T en la arqueta de entrada de dicho depósito.

Las ventosas se han ubicado en armarios, mientras que las válvulas de corte y desagüe en arquetas de hormigón armado HA-25.

Las piezas de calderería se han proyectado en acero AISI 316L y acero S275JR galvanizado en caliente.

La operación, cofinanciada por el fondo europeo FEDER dentro del Programa Operativo 2021-2027, se engloba dentro del objetivo específico “O.E.2.5 - El fomento del acceso al agua y de una gestión hídrica sostenible”, tipo de acción: “PE2A504 - Redes de abastecimiento”.

Concretamente, la ejecución ha supuesto la instalación de 5,29 km de conducción que favorecerá como resultado el abastecimiento a 832 personas.

