TÍTULO OPERACIÓN:	"PROYECTO DE NUEVA ESTACIÓN DE IMPULSIÓN DE VISTABELLA EN LA ETAP DE LA PEDRERA (AC/JACARILLA)"
CÓDIGO OPERACIÓN:	MCT_VISTABELLA_0422

Cofinanciado por la Unión Europea

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Fondos Europeos

Mancomunidad de los Canales del Taibilla

LOCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN:

Comunidad Autónoma:	Comunidad Valenciana	**Plazo de Ejecución:**	14 meses
Provincia:	Alicante	**Municipios:**	Jacarilla

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN:

Coste total:	4.721.795,03 €		
Coste total subvencionable:	4.546.764,91 €		
Ayuda prevista:	2.318.850,50 €	**Porcentaje de cofinanciación**	60%

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN. OBJETIVOS Y RESULTADOS.

Las obras principales objeto de esta operación son la estación de impulsión nueva, con una capacidad máxima de 4350 m3/h para impulsar el agua tratada en la planta hacia el depósito de Vistabella, compuesta por 4+1 bombas centrífugas horizontales de cámara partida, de 1087,5 m3/h a 38,5 mca y 160 kW de potencia, todas ellas dotadas de variadores de velocidad y que se alojarán en una edificación de 200 m2 , incluyendo un nuevo calderín de 35 m³ para protección del golpe de ariete; el acondicionamiento del edificio de bombeo; la conducción de aspiración de 30 metros de longitud y un tramo de 86 metros de tubería de impulsión DN1000, además de otras actuaciones eléctricas, hidráulicas y de urbanización.

La operación, cofinanciada por el fondo europeo FEDER dentro del Programa Operativo 2021-2027, se engloba dentro del objetivo específico "O.E.2.5 - El fomento del acceso al agua y de una gestión hídrica sostenible", tipo de acción: "PE2A504 - Redes de abastecimiento".

Concretamente, la ejecución ha supuesto la instalación de 231 metros de conducción, que favorecerá como resultado el abastecimiento a 450.000 personas.

INFOGRAFÍA