| | |
|---|---|
| **TÍTULO OPERACIÓN:** | "PROYECTO 09/22 DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A MULA (MU/MULA)" |
| **CÓDIGO OPERACIÓN:** | MCT_MULA_0922 |

Cofinanciado por la Unión Europea

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Fondos Europeos

Mancomunidad de los Canales del Taibilla

**LOCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Comunidad Autónoma:** | Región de Murcia | **Plazo de Ejecución:** | 18,5 meses |
| **Provincia:** | Murcia | **Municipios:** | Mula |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Coste total:** | 4.811.348,60 € | | |
| **Coste total subvencionable:** | 4.629.573,15 € | | |
| **Ayuda prevista:** | 2.361.082,31 € | **Porcentaje de cofinanciación** | 60% |

**DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN. OBJETIVOS Y RESULTADOS.**

El objetivo de la actuación es construir un nuevo sistema de suministro en alta al municipio de Mula, que sustituya al antiguo, con graves deficiencias sanitarias, de capacidad y fiabilidad, mejorando así la garantía del abastecimiento para lo que es necesario construir las siguientes actuaciones:

- Conducción principal, con una longitud total de 4,9 km que se inicia en el Canal de Segura y finaliza en la nueva caseta de regulación en el recinto de los depósitos actuales de la MCT en Mula.

- Conducción de Derivación al depósito de "El Niño", con una longitud de 1,9 km en fundición dúctil DN200.

- Obras de entrega a los depósitos de Mula, el recinto actual de la MCT aloja dos depósitos. Para el control de caudal y reparto se ha previsto a la llegada de la conducción principal una Caseta de Regulación donde se alojará la línea de regulación (filtro, válvulas de corte, reducción de presión, regulación y caudalímetro) y una conexión a las tuberías actuales de entrada a los depósitos.

- Obras de conexión de la nueva conducción a las tomas existentes.

La operación, cofinanciada por el fondo europeo FEDER dentro del Programa Operativo 2021-2027, se engloba dentro del objetivo específico "O.E.2.5 - El fomento del acceso al agua y de una gestión hídrica sostenible", tipo de acción: "PE2A504 - Redes de abastecimiento".

Concretamente, la ejecución ha supuesto la instalación de 6,80 km de conducción que favorecerá como resultado el abastecimiento a 17585 personas.

**INFOGRAFÍA**